


Rzut pomieszczeń biblioteki
Skala 1:100



OZNACZENIA:

- A - OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA NASTROPOWA ELEKTRONICZNA 2x36w IP20 np. FCS 398 2xPL-L36 C6
- B - OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA NASTROPOWA ELEKTRONICZNA 4x18w IP20 np. FCS 398 4xPL-L18 C6
- C - OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA Z KŁOSZEM NASTROPOWA ELEKTRONICZNA 1x18w IP20 np. OKJ 1x18w
- Aw-OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM 3h.

INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3(4)x1,5 mm² (OŚWIETLENIE) I YDY 3x2,5 (OBWÓD Gniazd) w RYKL p/t.
DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE PRZEWODU BEZPOŚREDNIO W TYNKU GŁÓWNIEM W STROPACH I ŚCIANACH O GRUBOŚCI 12 cm

UKŁAD SIECI TT



INVEST
POI Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3
37-500 Jarosław

telex (16) 621 19 55

Opis:	Nr Rys.:
Pomieszczenia biblioteki I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu	<i>E/1</i>
Nazwa rys.:	Data:
Rzut pomieszczeń biblioteki - część górną INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA	<i>15.06.2011</i>
Autor opracowania:	Skala:
mgr inż. Lesław Noga	<i>1:100</i>
Nr uprawnień:	Podpis:
AB.III-7342/95/99	
Opracował:	Podpis:
mgr inż. Jerzy Olejarka	